

# 大船渡土木センター震災復旧・復興情報 かわら版

令和5年12月15日発行

<Vol.39>

## 普金地区防潮堤の陸閘が12月15日に運用開始しました！！

県が東日本大震災津波からの復興事業として普金地区で整備を進めていた普金地区防潮堤の陸閘3基が、令和5年12月15日（金）に運用開始となりました。本地区の陸閘の運用開始をもちまして、大船渡湾全体の水門・陸閘が運用開始したこととなります。

本陸閘は水門・陸閘自動閉鎖システムの対象となっており、津波注意報等発表時は自動で門扉を閉鎖することで津波を防ぐことができます。門扉の閉鎖が始まりましたら陸閘には近づかず、付近の階段から避難をするか、閉鎖完了後に門扉に付帯している非常扉をご利用いただきますようお願いいたします。

### ○概要

〈普金1号陸閘〉	〈普金2号陸閘〉	〈普金3号陸閘〉
扉体幅：22.87m	扉体幅：22.87m	扉体幅：10.72m
有効高さ：5.84m	有効高さ：5.00m	有効高さ：3.60m
設計津波高：TP+7.5m	設計津波高：TP+7.5m	設計津波高：TP+7.5m

### 【最後に】

大船渡土木センターにて発行するかわら版は、本号をもちまして終了となります。これまで皆様にご協力いただきましたこと、大変感謝いたします。

位置図



被災直後



防潮堤躯体完成状況



扉体設置状況



試験調整状況



□□ かわら版に関する問合せ先 □□

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課 TEL：0192-26-1951

◇E-mail：BG0005@pref.iwate.jp

◇HPアドレス [http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna\\_doboku/1014476.html](http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html)

