

高森高原風力発電所 建設記録写真 風車の組立工事編



タワーは大型のクレーンによって吊り上げられ、基礎と接合されます。



タワーは4つに分割されているので、すでに据え付けたタワーの上に積み重ねていきます。



タワーの最上部の上には、たくさんの機械が入ったナセルという部分を据え付けます。タワーの最上部の高さは79mもあります。



風車の羽根を地上で3枚組み合わせたものを、ナセルに据え付けます。



最後にキャップを据え付けます。



風車が完成です。写真の風車は、景観に配慮するために緑色のグラデーション塗装が施されています。