

				所長	総括	設計	精算

令和 6年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級河川 中津川

工 事 名 網取ダム環境整備緑地維持管理業務委託

施工箇所名 盛岡市浅岸字二ツ森地内ほか

円也

令和 8年 3月31日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	除草	26,200	m <sup>2</sup>	工種区分 河川維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 2月 歩掛適用年月 2025年 2月	
	側溝清掃	70	m		
	樹木せん定	30	本		

工事番号：2024-1309-R7I2-01

# 工事数量総括表(維持管理)

工事名	網取ダム環境整備緑地維持管理業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草	ハトガト式(刈幅150cm)	m2		9,000			
除草	肩掛式(カッタ径225mm),飛散防止措置無し	m2		17,200			
集草	人力	m2		23,500			
積込・荷卸	ダンプトラック2t積級,梱包無し	m2		23,500			
運搬(堤防除草)	ダンプトラック2t積級,運搬距離L=1.0km以下,梱包無し	千m2		22.3			
運搬(堤防除草)	ダンプトラック2t積級,運搬距離L=4.0km以下,梱包無し	千m2		1.2			
清掃工		式		1			
側溝清掃工		式		1			

工事番号：2024-1309-R7I2-01

# 工事数量総括表(維持管理)

工事名	網取ダム環境整備緑地維持管理業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝清掃	人力清掃, 蓋無し	m		70			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木せん定 夏期 幹周30～60cm未満	樹種:高木, 樹高:200cm	本		10			
樹木せん定 夏期 幹周60～90cm未満	樹種:高木, 樹高:200cm	本		10			
樹木せん定 夏期 幹周90～120cm未満	樹種:高木, 樹高:200cm	本		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事番号：2024-1309-R7I2-01

# 工事数量総括表(維持管理)

工事名	網取ダム環境整備緑地維持管理業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			