

研究棟 屋上防水シート修繕設計書

項目	仕様・規格	数量	単位	単価	金額
1 仮設工事	簡易養生	1	式		
2 既存防水シート洗浄、清掃	高圧洗浄(平場、立上り)	386.0	㎡		
3 既存防水シート撤去、搬出		1.0	式		
4 既存笠木・水切撤去、復旧		91.5	m		
5 新規部分防水シート設置	NBP110工法	386.0	㎡		
6 産業廃棄物処分費		1	式		
7 荷揚げ用クレーン		2	台		
8 交通運搬費		1	式		
小計					
諸経費		1	式		
小計					
合計					
調整 合計×0.95					
消費税10%					
総額					