

築川ダム建設工事、いよいよ着工！

盛岡広域振興局土木部 築川ダム建設事務所

1 築川ダムの概要



築川ダム 完成予想図

築川ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給を目的とした、総貯水容量 1,910 万 m³ の多目的ダムです。

ダムの諸元は、堤高 77.2m、堤頂長 249m の重力式コンクリートダムです。

2 安全祈願祭・起工式の様子

ダム堤体工事に本格着工するに当たり、平成27年5月15日（金）に安全祈願祭・起工式を行いました。

当日は、周辺自治会をはじめ、共同事業者である盛岡市、矢巾町、施工業者及び行政関係者等が参列し、工事の安全を祈念いたしました。



① 安全祈願祭の状況
紅白幕より手前は列席者側、奥の青白幕は祭壇側（神域）を表します。



② 式典会場の遠景
式典会場は、築川ダム建設予定地。旧国道 106 号の道路上です。（奥にダム建設予定地を示す看板（赤囲み部分）があります。）

3 今後の工事予定(と最近の現場状況)

昨年 12 月に、清水建設(株)・(株)鴻池組・(株)平野組特定共同企業体と契約を締結しました。

今年度は転流工（河川の切り替え）を行います。

以降、「基礎掘削」「堤体コンクリート打設」「試験湛水※」を経て、平成 32 年度竣工を目指しています。

※ 試験湛水：
ダムに貯水し、堤体の安定性等を確認するもの。



③ 転流工（下流側坑口部）
転流トンネルについては、約 3 か月で掘削を終え、覆工を行った後に、河川を切り替えます。



④ 転流工の仮設備設置状況
現場スペースに限りがあるため、旧国道 106 号を活用しています。