

公所名 県北広域振興局土木部

## 入札時（見積）積算参考資料

業務名： 県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置（その2）業務委託

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

## 1 歩掛

○土砂災害警戒区域標識設置（壁面設置タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.2
普通作業員		人	0.4
土砂災害警戒区域標識	壁面設置タイプ(カプセルブリズム)	基	1

○土砂災害警戒区域標識設置（フェンス設置タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.2
普通作業員		人	0.4
土砂災害警戒区域標識	フェンス設置タイプ(カプセルブリズム)	基	1

○土砂災害警戒区域標識設置（電柱巻付タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.1
普通作業員		人	0.2
土砂災害警戒区域標識	電柱巻付タイプ(カプセルブリズム)	基	1

○技術管理費（標識設置箇所調査等） 1式（39箇所）当り

項 目	単 位	主任技師	技師C	技術員	備 考	直接人 件費
現地調査	箇所	3.9	3.9	3.9	1式（39箇所）当り	
取りまとめ	箇所	3.9	3.9	3.9	1式（39箇所）当り	
管理台帳作成	箇所	—	3.9	—	1式（39箇所）当り	
打合せ	業務	1.0	1.0	—	1業務当り	
旅費	式				直接人件費の1.49%	
その他原価	式				直接人件費の53.85%	
一般管理費等	式				業務原価の53.85%	

※屋外作業は労務補正対象

## 2 単価

○土砂災害警戒区域標識設置

名 称	規 格	単 位	単価（円）	備考
土砂災害警戒区域標識	壁面設置タイプ(カプセルブリズム)	基	42,000	
土砂災害警戒区域標識	フェンス設置タイプ(カプセルブリズム)	基	42,500	
土砂災害警戒区域標識	電柱巻付タイプ(カプセルブリズム)	基	36,500	

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

令和 6年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置(その2)業務委託

施工箇所名 久慈市湊町地内ほか

円也

令和 7年 3月15日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	土砂災害警戒区域標識 (壁面設置タイプ)	27	基	工種区分 河川維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 久慈 単価使用年月 2024年11月 歩掛適用年月 2024年11月	
	土砂災害警戒区域標識 (フェンス設置タイプ)	10	基		
	土砂災害警戒区域標識 (電柱巻付けタイプ)	2	基		

# 設計内訳書 (本01)

工事番号：2024-7005-sa20-01

工事名	県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置(その2)業務委託				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 土砂災害警戒区域標識設置	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂災害警戒区域標識設置		式	1				
土砂災害警戒区域標識設置		式	1				
土砂災害警戒区域標識設置		式	1				
土砂災害警戒区域標識設置	壁面設置タイプ	箇所	27				単 1号
土砂災害警戒区域標識設置	フェンス設置タイプ	箇所	10				単 2号
土砂災害警戒区域標識設置	電柱巻付けタイプ	箇所	2				単 3号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土砂災害警戒区域標識設置箇所調査		式	1				内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

工事番号：2024-7005-sa20-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置(その2)業務委託				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 土砂災害警戒区域標識設置	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	

内 1号	土砂災害警戒区域標識設置箇所調査							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等		式	1				管理費区分：9	
合計								

# 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	

単 1号	土砂災害警戒区域標識設置	壁面設置タイプ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 壁面設置タイプ(カプセルプリズム)		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	

単 2号	土砂災害警戒区域標識設置	フェンス設置タイプ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 フェンス設置タイプ(カプセルプリズム)		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	

単 3号	土砂災害警戒区域標識設置	電柱巻付けタイプ	単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 電柱巻付けタイプ（カプセルプリズム）		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所