

(別表 1) 県南広域振興局土木部一関土木センター管内 県管理道路

番号	路線名	起点所在	終点所在	指定延長 (km)
1	主要地方道一関北上線	平泉町長島字下長根木戸橋	平泉町長島字月館4-1地先	5.33
2	主要地方道平泉巖美溪線	平泉町平泉字志羅山14地先	平泉町平泉字窟115地先	6.67
3	一般県道平泉停車場線	平泉町平泉字泉屋35-3地先	平泉町平泉字志羅山14-1地先	0.05
4	一般県道相川平泉線	平泉町長島字峠	平泉町平泉字泉屋82-1地先	9.00
5	一般県道一関平泉線	平泉町平泉字大佐111地先	平泉町平泉字高田交差点	1.52
6	一般県道三日町瀬原線	平泉町平泉字三日町143-1地先	平泉町平泉字瀬原161-2地先	4.99
計	6 路線			27.56

(別表2) 県南広域振興局土木部一関土木センター管内 県管理橋梁

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	橋長 (m)
1	主要地方道一関北上線	平石橋	PCT桁プレテン中空床版橋	7.0
2	主要地方道一関北上線	木戸橋	ポステン単純PCT桁橋	41.5
3	主要地方道平泉巖美溪線	毛越橋	RC単純桁橋	5.9
4	主要地方道平泉巖美溪線	かつら石橋	RCT単純桁・PCプレテン橋	6.2
5	主要地方道平泉巖美溪線	いわや橋	PCプレテン橋	10.4
6	一般県道相川平泉線	高館橋	PC箱桁橋	625.0
7	一般県道相川平泉線	大橋	RC単純T桁橋	7.1
8	一般県道相川平泉線	長島橋	PCプレテン橋	17.7
9	一般県道一関平泉線	川屋敷橋	PCプレテン橋	14.0
10	一般県道一関平泉線	正法橋	PC単純I桁橋	5.5
11	一般県道三日町瀬原線	太田川橋	4径間連続鋼ばん桁	104.2
12	一般県道三日町瀬原線	衣川橋	3径間連続鋼ばん桁	123.5
計		12橋		968.0

(別表3) 県南広域振興局土木部一関土木センター管内 県管理河川

番号	水系名	河川名	上流端	下流端	指定延長 (km)
(28)	一級河川北上川	衣川	平泉町平泉字東郷 (奥州市境)	北上川への合流点	2.500
(53)	一級河川北上川	太田川	平泉町平泉字上窟	北上川への合流点	9.000
(89)	一級河川北上川	戸河内川	平泉町平泉字広滝 (女滝橋)	衣川への合流点	4.000
(130)	一級河川北上川	小金沢川	平泉町平泉字竹汀	太田川への合流点	0.800
(137)	一級河川北上川	徳沢川	平泉町平泉字上徳沢 (奥州市境)	衣川への合流点	3.200
計			5 河川		19.500

(別表4) 県南広域振興局土木部一関土木センター管内 県管理砂防堰堤・急傾斜地

番号	砂防堰堤名	位置	支川名等	番号	急傾斜地名	位置	支川名等
8	西郷		戸河内川		該当なし		
9	戸河内		戸河内川				
10	長倉		戸河内川				
計	3基			計			

道路除排雪委託業務内容明細書

種別 車道除雪

路線名	区 間	延長 (km)	作業目標 区分	除雪水準 分類ランク	備考
主要地方道平泉巖美溪線	平泉町 泉屋 ~ 平泉町 窟	6.7 Km	第1種	A	車道
一般県道平泉停車場線	平泉町 駅 ~ 平泉町 志羅山	0.1 Km	第1種	A	車道
一般県道相川平泉線	平泉町 長島 ~ 平泉町 伽羅楽	2.4 km	第2種	A	車道
一般県道相川平泉線	平泉町 伽羅楽 ~ 平泉町 平泉駅	2.7 km	第3種	A	車道
一般県道三日町瀬原線	平泉町 三日町 ~ 平泉町 瀬原	5.0 Km	第1種	A	車道
	~				
合計	~	16.9 km			

道路除排雪委託業務内容明細書

種別 歩道除雪

路線名	区 間	延長 (km)	作業目標 区分	除雪水準 分類ランク	備考
主要地方道平泉巖美溪線	平泉町 志羅山 ~ 平泉町 日照田	2.1 km		A	歩道
主要地方道平泉巖美溪線	平泉町 日照田 ~ 一関市境	4.6 km		B	歩道
一般県道平泉停車場線	平泉町 平泉駅 ~ 平泉町 志羅山	0.1 km		A	歩道
一般県道相川平泉線	平泉町 小島 ~ 平泉町 伽羅楽	5.4 km		A	歩道
一般県道一関平泉線	一関市 山目町 ~ 平泉町 高田	2.1 km		A	歩道
一般県道三日町瀬原線	平泉町 三日町 ~ 平泉町 瀬原	4.2 km		A	歩道
	~				
合計	~	18.5 km			

道路除排雪委託業務内容明細書

種別 凍結抑制剤散布 (人力)

路線名	区 間	延長 (km)	作業目標 区分	除雪水準 分類ランク	備考
主要地方道一関北上線	平泉町 長島	2.0 km			
主要地方道平泉巖美溪線	平泉町 日照田	0.7 km			
一般県道平泉停車場線	平泉町 平泉	0.5 km			
一般県道相川平泉線	高館橋	0.7 km			
合計		3.9 km			

道路除排雪委託業務数量明細書

種別 機械除雪

除排雪機械名	規 格	台数	運転 員の 人数	機械 区分	当初契約予定数量 (記載数量は、契約後、実績に応じて変更する)				備考	
					単位	昼間		夜間		
						8:00~17:00	17:00~20:00	20:00~5:00		5:00~8:00
除雪トラック	7.0t	1	1	貸与	時間	7.0	7.0	7.0	7.0	
除雪グレーダ油圧式	3.1m	1	1	借上げ	時間	2.0	2.0	2.0	2.0	
除雪グレーダ油圧式	4.0m	1	1	貸与	時間	5.0	5.0	5.0	5.0	
ショベルローダー	0.4m3級	1	1	借上げ	時間	2.0	2.0			
バックハウ クローラ型	0.25m3	1	1	借上げ	時間	2.0	2.0			
ダンプトラック(排 雪用)	2.0t	1	1	借上げ	時間	2.0				
ダンプトラック(排 雪用)	4.0t	1	1	借上げ	時間	2.0				
ダンプトラック(排 雪用)	10.0t	1	1	借上げ	時間	2.0				
小型ロータリ除雪車 ハンドガイド式ガソ リン	7~9ps	6	6	借上げ	時間	3.0	3.0	3.0	3.0	
小型ロータリ除雪車 ホイール2ステージ 型	1.0m級	1	1	貸与	時間	3.0	3.0	3.0	3.0	

- (注) 1 機械の規格については、当初契約の規格であり、発注者の承諾により変更することができる。
2 機械除雪の数量は、昼間(8:00~17:00)、(17:00~20:00)及び夜間(20:00~5:00)、(5:00~8:00)に区分し、単位は時間とする。
3 借上げ機械の場合は自社又はリース機械とする。

道路除排雪委託業務数量明細書

種別 人力除雪等

人力除雪作業等名	作業員の班数	作業員の人数 (1班当り)	当初契約予定数量 (記載数量は、契約後、実績に応じて変更する)				備考	
			単位	昼間		夜間		
				8:00~17:00	17:00~20:00	20:00~5:00		5:00~8:00
人力散布	1	1	t	0.5	1.0	0.5	1.0	
人力除雪	1	1	時間	2.0	2.0			
交通誘導員 (A)	2	2	時間	7.0	12.0	7.0	10.0	
交通誘導員 (B)	2	2	時間	7.0	12.0	7.0	10.0	

- (注) 1 人力除雪の数量は、班ごとの作業時間の合計値。
 2 人力散布又は砂散布の数量は、班ごとの散布量の合計値。
 3 巡回工の数量は、班ごとの作業回数の合計値。