

公所名 沿岸広域振興局土木部
大船渡土木センター

入札時（見積）積算参考資料

業務名 : 大船渡土木センター管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

1 歩掛

○土砂災害警戒区域標識設置（電柱巻付タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.1
普通作業員		人	0.2
土砂災害警戒区域標識	電柱巻付タイプ	基	1

○土砂災害警戒区域標識設置（壁面設置タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.2
普通作業員		人	0.4
土砂災害警戒区域標識	壁面設置タイプ	基	1

○土砂災害警戒区域標識設置（フェンス設置タイプ） 1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量
土木一般世話役		人	0.2
普通作業員		人	0.4
土砂災害警戒区域標識	フェンス設置タイプ	基	1

○技術管理費（標識設置箇所調査等） 1式（42箇所）当り

項 目	単 位	主任技師	技師C	技術員	備 考	直接人 件費
現地調査	箇所	4.2	4.2	4.2	1式（42箇所）当り	
取りまとめ	箇所	4.2	4.2	4.2	1式（42箇所）当り	
管理台帳作成	箇所	—	4.2	—	1式（42箇所）当り	
打合せ	業務	1.0	1.0	—	1業務当り	
旅費	式				直接人件費の1.49%	
その他原価	式				直接人件費の53.85%	
一般管理費等	式				業務原価の53.85%	

※屋外作業は労務補正対象

2 単価

○土砂災害警戒区域標識設置

名 称	規 格	単 位	単価（円）	備考
土砂災害警戒区域標識	電柱巻付タイプ	基	36,500	
土砂災害警戒区域標識	壁面設置タイプ	基	42,000	
土砂災害警戒区域標識	フェンス設置タイプ	基	42,500	

			課長	総括主査	設計	精算

令和 6年度

業務委託設計書

河川路線名

業務名 大船渡土木センター管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託

履行場所 大船渡市ほか

円也

126日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
業 務 の 概 要	土砂災害警戒区域標識設置	42	箇所	工種区分	河川維持工事
				工事中止日数	0日
				単価地区	大船渡
				単価使用年月	2025年2月
				歩掛適用年月	2025年2月

設計内訳書（本01）

工事名	大船渡土木センター管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 土砂災害警戒区域標識	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂災害警戒区域標識		式	1				
土砂災害警戒区域標識		式	1				
土砂災害警戒区域標識		式	1				
土砂災害警戒区域標識設置	電柱巻付タイプ	箇所	22				単 1号
土砂災害警戒区域標識設置	壁面設置タイプ	箇所	10				単 2号
土砂災害警戒区域標識設置	フェンス設置タイプ	箇所	10				単 3号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
標識設置箇所調査等		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

工事番号：2024-4507-SB06-01

設計内訳書（本01）

工事名	大船渡土木センター管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 土砂災害警戒区域標識	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	

内 1号	標識設置箇所調査等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等		式	1				管理費区分：9
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	

単 1号	土砂災害警戒区域標識設置	電柱巻付タイプ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 電柱巻付タイプ（カブセルブリスム）		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	

単 2号	土砂災害警戒区域標識設置	壁面設置タイプ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 壁面設置タイプ（カプセルリズム）		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	

単 3号	土砂災害警戒区域標識設置	フェンス設置タイプ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	土砂災害警戒区域標識 フェンス設置タイプ (カブセルブリスム)		基	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所