

## 入札時(見積)積算参考資料

業務名：第二浄水場ほか除草等業務委託

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

### 1 堆積土砂撤去処理について

第三浄水場及び新北上浄水場における取水口の堆積土砂撤去処理の歩掛は以下のとおり積算しています。

準備・堆積土調査 (1 取水口×1 日間を見込む)

| 名称・規格                          | 単位 | 数量  |
|--------------------------------|----|-----|
| 土木一般世話役                        | 人  | 1   |
| 普通作業員                          | 人  | 2   |
| 普通船員                           | 人  | 0.5 |
| トラック[クレーン装置付]4～4.5t 積、2.9t 吊   | 日  | 1   |
| 測量船 (作業船) FRP 船 10PS 級 4～5 人乗り | 日  | 0.5 |

※作業日数は1日間(堆積土調査0.5日間を含む)を見込み、上表の数量は、1取水口当たりにおける1日間での延べ数量を記載しています。

取水口土砂撤去 (1 取水口×2 日間を見込む)

| 名称・規格                            | 単位 | 数量 |
|----------------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                          | 人  | 2  |
| 普通作業員                            | 人  | 4  |
| 普通船員                             | 人  | 8  |
| ラフテレーンクレーン 25t 吊                 | 日  | 2  |
| 測量船 (作業船) FRP 船 10PS 級 4～5 人乗り   | 日  | 2  |
| 発動発電機 3kVA ガソリンエンジン              | 日  | 2  |
| 工事用水中モータポンプ(普通型) 口径 80mm、全揚程 10m | 日  | 2  |

※泥水吸排に用いる車両は泥水運搬工にて計上しております。

作業日数は2日間を見込み、上表の数量は、1取水口当たりにおける2日間での延べ数量を記載しています。

後片付け（1取水口×1日間を見込む）

| 名称・規格                      | 単位 | 数量 |
|----------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                    | 人  | 1  |
| 普通作業員                      | 人  | 2  |
| トラック[クレーン装置付]4～4.5t積、2.9t吊 | 日  | 1  |

※作業日数は1日間を見込み、上表の数量は、1取水口当たりにおける1日間での延べ数量を記載しています。

2 復興係数について

当該業務は復興係数（間接工事費の補正）の対象外となります。

3 週休2日補正について

当該業務は週休2日補正の対象外となります。