## 令和7年度

## 久慈ほか2地区合同庁舎 空調設備等定期点検整備業務

積算書

金		抜	
数	量	入	

履行期間 令和8年3月23日まで

積算基準:建築保全業務積算基準及び同解説 令和5年版

久尧	終ほか2地区合同庁	舎空調設	備等定	E期点検整備	業務積算書	(1)
業務場所	久慈市八日町1-1	1 ほか				
		業務	積 第	1 内 訳 1	書	
此業務費金		円		(税込		円)
		内		訳	<del>,</del>	
名称	規格寸法	数量	単位	単 価	金額	摘 要
I 直接業務費						
1.空調設備等点検費						
(1) 久慈地区合同庁舎		1	式			明細書1
(2)二戸地区合同庁舎		1	式			明細書2
(3) 宮古地区合同庁舎		1	式			明細書3
小 計						
2. 直接物品費		1	式			
直接業務費計						
Ⅲ業務管理費		1	式			
業務原価計						
Ⅲ一般管理費等		1	式			
保全業務費						
積 算 額						

明細書1 (2)

名称	規格寸法	数量	単位	単 価	金額	摘要
(1)久慈地区合同庁舎						
ユニット型空気調和機	(2回点検実施)	5	台			冷房時・暖房時作業 シーズンイン
ユニット型空気調和機	全熱交換器付(2回点検実施)	7	台			冷房時・暖房時作業 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋外機 (1回点検実施)	12	台			冷房能力16kW以下 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋内機 (1回点検実施)	15	台			冷房時作業 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋外機 簡易点検4回	1	台			概ね6、9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋内機 簡易点検4回	5	台			概ね6、9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋外機 簡易点検3回	12	台			概ね9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋内機 簡易点検3回	15	台			概ね9、12、3月作業 シーズンオン
送風機		18	台			
空調換気扇	天井埋込型	14	台			処理風量1,000m³/h未満
空調換気扇	天井埋込型	1	台			処理風量1,000m³/h以上
空調換気扇	天井カセット型	6	台			処理風量1,000m³/h未満
ファンコイルユニット	床置露出型 (2回点検実施)	3	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	床置隠蔽型 (2回点検実施)	57	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	天井埋込型 (2回点検実施)	1	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	天井カセット型 (2回点検実施)	110	台			冷房時・暖房時作業
ハ゜ネルヒーター	-	3	台			暖房時作業
小計						
AC-5用加湿エレメント	CUZ-75AC用 枠付	1	式			
AC-6用加湿エレメント	CUZ-75AC用 枠付	1	式			
交換作業費		1	式			
小計						
(1)の合計						
	1	1	岩 手			l

明細書 2 (3)

	T		1	1		( o )
名 称	規格寸法	数量	単位	単 価	金額	摘要
(2)二戸地区合同庁舎						
ユニット型空気調和機	(2回点検実施)	9	台			冷房時・暖房時作業 シーズンイン
ユニット型空気調和機	全熱交換器付	5	台			冷房時・暖房時作業
パッケージ型エアコン	(2回点検実施) 屋外機	6	台			シース・ンイン 冷房能力16kW以下
パッケージ型エアコン	(1回点検実施) 屋外機	7	台			シース・ンイン 冷房能力16kW超
パッケージ型エアコン	(1回点検実施) 屋内機	43	台			シース・ンイン
パッケージ型エアコン	(1回点検実施) 屋外機	1	台			ジース・ンイン   概ね6、9、12、3月作業
パッケージ型エアコン	簡易点検4回 屋内機	3	台			ジース・ソオン   概ね6、9、12、3月作業
パッケージ型エアコン	簡易点検4回 屋外機	13	台			シース・ソオン 概ね9、12、3月作業
パッケーシ゛型ェアコン	簡易点検3回 屋内機	43				シース・ソオン 概ね9、12、3月作業
送風機	簡易点検3回	11	台			シース・ンオン
排風機		1	台			
	<b>→</b> 11.11121 Hill					2 ( )
空調換気扇	天井埋込型	19				処理風量1,000m³/h未満
空調換気扇	天井カセット型	13				処理風量1,000m <sup>3</sup> /h未満
空調換気扇	天吊埋込型	5	台			処理風量1,000m <sup>3</sup> /h以上
ファンコイルユニット	床置露出型 (2回点検実施)	10	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	床置埋込型 (2回点検実施)	62	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	天井カセット型(2回点検実施)	30	台			冷房時・暖房時作業
(2)の合計						
			<b>毕</b> 手	· 旧.		

71/14 🗗 0						(1)
名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
(3) 宮古地区合同庁舎						
ユニット型空気調和機	(2回点検実施)	7	台			冷房時・暖房時作業 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋外機 (1回点検実施)	9	台			冷房能力16kW以下 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋内機 (1回点検実施)	9	台			冷房時作業 シーズンイン
パッケージ型エアコン	屋外機 簡易点検4回	1	台			概ね6、9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋内機 簡易点検4回	1	台			概ね6、9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋外機 簡易点検3回	8	台			概ね9、12、3月作業 シーズンオン
パッケージ型エアコン	屋内機 簡易点検3回	8	台			概ね9、12、3月作業 シーズンオン
送風機	1430 111121 - 1	9	台			
ファンコイルユニット	床置露出型 (2回点検実施)	24	台			冷房時・暖房時作業
ファンコイルユニット	床置埋込型 (2回点検実施)	29	台			冷房時・暖房時作業
小計						
ACU-1用加湿エレメント	FCV-141SEZ用 枠付	1	式			
ACU-2用加湿エレメント	FCV-121SEZ用 枠付	1	式			
ACU-3用加湿エレメント	FCV-121SEZ用 枠付	1	式			
交換作業費		1	式			
小計						
(3)の合計						
			шэ	<u> </u>		