誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

契 約 設 計 書

（当初）

盛岡広域振興局農政部農村整備室

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	盛岡広域振興局農政部農村整備室
事業名	農地整備事業（経営体育成型）
地区名	後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事
施工場所	八幡平市野駄、平舘　地内
工事番号	07-2-1013-00010
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	内陸地域
地区区分	盛岡地区
工期	令和８年６月30日まで
積算体系年月	
単価期適用年月	令和７年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	暗渠排水工	モミガラ、自動埋設型暗渠工法	62.320	ha		
2	補助暗渠工	モミガラ	62.320	ha		

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	令和６年２号［１号］
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
冬期補正（現場管理費）	0.49%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 純工事費	1.000	式		
4 ・・直接工事費	1.000	式		
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費	1.000	式		
7 ・・・共通仮設費	1.000	式		
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
9 ・・・・現場環境改善費	1.000	式		
10 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
		%		
11 ・・・現場管理費	1.000	式		
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
		%		
13 ・一般管理費等				
		%		
14 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・暗渠排水工 自動埋設型暗渠工法	1.000	式		
・・自動埋設型暗渠工法	1.000	式		
・補助暗渠工	1.000	式		
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式		
・・整地工 補助暗渠	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		

事業名	農地整備事業（経営体育成型）　後藤川地区
工事名	農地整備事業（経営体育成型）後藤川地区第11号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・暗渠排水工 自動埋設型暗渠工法	1.000	式			
・・自動埋設型暗渠工法	1.000	式			
吸水渠　H=0.6m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製有孔管φ50ﾓﾐｶﾞﾗ	61,878.000	m			単A B単　1号
管理孔取付工 φ50,ﾓﾐｶﾞﾗ	637.000	箇所			単A B単　2号
水閘部集水渠工 ポリ製ソケットφ50	637.000	個			単A B単　3号
水閘部集水渠工 ﾎﾟﾘ製無孔管φ50	2,867.000	m			単A B単　4号
水閘取付工 水平水閘φ65	637.000	箇所			単A B単　5号
水閘取付工 変換ソケット　65*50	1,274.000	個			単A B単　6号
合　計					
・補助暗渠工	1.000	式			
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式			
補助暗渠工 2.0m間隔.H=0.4m	62.320	ha			単A B単　7号
合　計					
・・整地工 補助暗渠	1.000	式			
整地工 補助暗渠	67.110	ha			単A B単　8号
合　計					
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
廃プラ処理 ビニル袋（モミガラ搬入用）	6.600	ton			単A B単　9号
合　計					