

令和7年度

農地整備事業（経営体育成型）

農地整備事業（経営体育成型） 広宮沢地区第2号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注)この資料は、迅速な見積に資する1資料であり、
請負契約上は拘束力を生じるものではありません。

岩手県

盛岡広域振興局農政部農村整備室

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年7月—A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上
冬期補正（現場管理費）	0.49%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 自動埋設型暗渠工法				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管 φ50モミガラ	m	10,072.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
* ドレンレイヤー		時間	1.000	
* トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
* 軽油	パトロール給油	L	11.000	
* 運転手（特殊）		人	0.190	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	49.900	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ		m3	49.900	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	196.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≦h≦0.7m, 排水管の種類：暗渠排水管（ロール管），口径区分（mm）：φ50～75mm	m	4.600	
モミガラ		m3	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下、モミガラ	m3	0.700	算出数量：110.000 m3
* 不整地運搬車〔クローラ型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
* 普通作業員		人	1.540	
* 軽油	パトロール給油	L	14.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 押土の有無：-, 障害の有無：-, 施工数量：標準, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.100	
* バックホウ〔クローラ型・排対型（2次）〕	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	0.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・水閘部集水渠工	ポリ製ソケットφ50	個	196.000	算出数量:1.000 個
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
・・・水閘部集水渠工	ポリ製無孔管φ50	m	882.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m):0.5≦h≦0.7m,排水管の種類:暗渠排水管(定尺管),口径区分(mm):φ50～75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・水閘取付工	水平水閘φ65	箇所	196.000	算出数量:1.000 箇所
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・・・水閘取付工	変換ソケット 65*50	個	392.000	算出数量:1.000 個
変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×50mm	個	1.000	
・補助暗渠工				
・・・補助暗渠工	モミガラ			
・・・補助暗渠工	2.0m間隔,H=0.4m	ha	10.520	算出数量:1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型,2.0m間隔,H=0.4m	時間	13.000	算出数量:13.000 時間
*トラクタ(補助)	機械器具規格:超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	パトロール給油	L	104.000	
*運転手(特殊)		人	2.470	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m3	61.100	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下,モミガラ	m3	61.100	算出数量:110.000 m3
*不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
・・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	10.520	算出数量:1.000 ha
整地工	フルトラクタ3.0t級	時間	12.840	算出数量:1.000 時間
*フルトラクタ[普通]	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手(特殊)		人	0.200	

・ ・ 産業廃棄物処理工				
・ ・ ・ 廃プラ処理	ビニル袋（モミガラ搬入用）	ton	1.100	算出数量：1.000 ton
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離：21.0km 以下, 路面条件：良好	空m3	2.850	
廃プラ処分費		ton	1.000	