

令和7年度

経営体育成基盤整備事業  
経営体育成基盤整備事業若柳中部地区第26号工事

## 積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するためのものであり、契約上の拘束力を生じるものではありません。

岩手県  
県南広域振興局農政部農村整備室

## 工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年7月—A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上
冬期補正（現場管理費）	0.53%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

## 積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
直接工事費（仮設工を除く）				
・暗渠排水工	自動埋設型暗渠工法			
・ ・ 本暗渠工				
・ ・ ・ 吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管φ50モミガラ	m	42,416.000	算出数量：947.000 m
自動埋設暗渠工（ドレンレイヤー工法）	H=0.6m	時間	1.990	算出数量：1.000 時間
*ドレンレイヤー		時間	1.000	
*トラクタ	機械器具規格：超々湿地9t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.000	
*運転手（特殊）		人	0.190	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m <sup>3</sup>	49.900	算出数量：110.000 m <sup>3</sup>
*不整地運搬車〔クロー型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ		m <sup>3</sup>	49.900	
・ ・ ・ 管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	493.000	算出数量：1.000 箇所
暗渠排水工（バックホウ掘削）	掘削深（m）：0.5≦h≦0.7m,排水管の種類：暗渠排水管（ロール管）,口径区分（mm）：φ50～75mm	m	4.600	
モミガラ		m <sup>3</sup>	0.700	
暗渠排水工（小運搬）	50m以下,モミガラ	m <sup>3</sup>	0.700	算出数量：110.000 m <sup>3</sup>
*不整地運搬車〔クロー型・油圧ダンプ式〕	機械器具規格：2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
ポリ製有孔管（ロール物）	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP 掘削	土質：土砂,施工方法：上記以外（小規模）,押土の有無：-,障害の有無：-,施工数量：標準,火薬使用：-,破砕片除去の有無：-,集積押土の有無：-	m <sup>3</sup>	0.100	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2次）〕	標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）	供用日	-	

*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	0.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・管理孔保護管	VU100 0.3m	箇所	493.000	算出数量:1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	0.075	
・・・集水渠BH掘削	ポリ製有孔管φ50	m	1,700.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m): $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管(ホール管), 口径区分(mm):φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製有孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下,モミガラ	m3	14.300	算出数量:110.000 m3
*不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	ハトロール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
モミガラ		m3	14.300	
・・・水閘部集水渠工	ポリ製無孔管φ100	m	576.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m): $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管(定尺管), 口径区分(mm):φ100mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径100mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・継手類		式	1.000	算出数量:1.000 式
ポリ製エルボ	90° 径50mm	個	170.000	
ポリ製チーズ	径100×100mm	個	170.000	
ポリ製ソケット	径100×50mm	個	340.000	
変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ100×100mm	個	384.000	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	917.000	
・・・水閘取付工	Φ100収納式水閘	箇所	192.000	算出数量:1.000 箇所
暗渠排水用水閘	収納式100	個	1.000	
・・・排水路接続管	ポリ製無孔管φ100	m	192.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m): $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管(定尺管), 口径区分(mm):φ100mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径100mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・補助暗渠工	モミガラ			
・・・補助暗渠工	2.0m間隔, H=0.4m	ha	42.420	算出数量:1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型, 2.0m間隔, H=0.4m	時間	13.000	算出数量:13.000 時間

*トラクタ (補助)	機械器具規格:超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	パトロール給油	L	104.000	
*運転手 (特殊)		人	2.470	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m3	61.100	
暗渠排水工 (小運搬)	50m以下,モミガラ	m3	61.100	算出数量:110.000 m3
*不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手 (特殊)		人	1.000	
・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	42.420	算出数量:1.000 ha
整地工	ブルドーザ3.0t級	時間	12.840	算出数量:1.000 時間
*ブルドーザ [普通]	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手 (特殊)		人	0.200	
・産業廃棄物処理				
・・産業廃棄物処理				
・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	4.300	算出数量:1.000 ton
運搬 (伐開、除根、除草)	運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好	空m3	2.850	
処理料金	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
技術管理費				
・共通仮設 (積上げ)				
・・技術管理費				
・・・現場透水試験		箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
現場透水試験	オーガ法	回	1.000	