

令和7年度

経営体育成基盤整備事業
経営体育成基盤整備事業 玉里中堰地区 第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

(注) この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するためのものであり、契約上の拘束力を生じるものではありません。

岩手県
県南広域振興局農政部農村整備室

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年7月一A
工種区分	ほ場整備工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休2日補正	4週8休以上
冬期補正（現場管理費）	0.52%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
直接工事費（仮設工を除く）				
・暗渠排水工				
・・本暗渠工	農地(水張)面積5.14ha			
・・・吸水渠 H=0.6m	ポリエチレン製有孔管φ50モミガラ	m	4,186.000	算出数量: 947.000 m
自動埋設暗渠工(ドレンレイヤー工法)	H=0.6m	時間	1.990	算出数量: 1.000 時間
*ドレンレイヤー		時間	1.000	
*トラクタ	機械器具規格:超々湿地9t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.000	
*運転手(特殊)		人	0.190	
普通作業員		人	1.870	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下、モミガラ	m ³	49.900	算出数量: 110.000 m ³
*不整地運搬車	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
ポリ製有孔管(ロール物)	径50mm	m	947.200	
ポリ製強化ソケット	φ50×50mm	個	9.500	
モミガラ		m ³	49.900	
・・・管理孔取付工	φ50,モミガラ	箇所	55.000	算出数量: 1.000 箇所
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m): $0.5 \leq h \leq 0.7$ m, 排水管の種類:暗渠排水管(ロール管), 口径区分(mm):φ50~75mm	m	4.600	
モミガラ		m ³	0.700	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下、モミガラ	m ³	0.700	算出数量: 110.000 m ³
*不整地運搬車	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
ポリ製有孔管(ロール物)	径50mm	m	4.600	
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
管理孔	径50mmダブル管用	個	1.000	
SP掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 押土の有無:-, 障害の有無:-, 施工数量:標準, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	0.100	
*バックホウ[コーラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m ³	0.100	
*バケット[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・水閘部集水渠工	ポリ製無孔管φ50	m	248.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m):0.5≦h≦0.7m,排水管の種類:暗渠排水管(定尺管),口径区分(mm):φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工	m	100.000	
・・・水閘取付工	水平水閘φ65	箇所	55.000	算出数量:1.000 箇所
変換ソケット(塩ビ×ポリ)	φ65×50mm	個	2.000	
水平水こう	径65mm	個	1.000	
・・・継手類(ポリ製ソケット)	径50×50mm	個	110.000	算出数量:1.000 個
ポリ製ソケット	径50×50mm	個	1.000	
・・・排水路接続管	ポリ製無孔管	m	110.000	算出数量:100.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m):0.5≦h≦0.7m,排水管の種類:暗渠排水管(定尺管),口径区分(mm):φ50~75mm	m	100.000	
ポリ製無孔直管	径50mm スリーブ加工,,	m	100.000	
・・・整地工	B=5.0m	m	4,186.000	算出数量:1.000 m
整地工	ブルドーザ ³ 3.0t級	時間	0.006	算出数量:1.000 時間
*ブルドーザ[普通]	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手(特殊)		人	0.200	
・・・補助暗渠工	モミガラ			
・・・補助暗渠工	2.0m間隔,H=0.4m	ha	5.140	算出数量:1.000 ha
補助暗渠工	モミガラ暗渠形成型,2.0m間隔,H=0.4m	時間	13.000	算出数量:13.000 時間
*トラクタ(補助)	機械器具規格:超々湿地7t級	時間	13.000	
*疎水材投入機		時間	13.000	
*軽油	パトロール給油	L	104.000	
*運転手(特殊)		人	2.470	
普通作業員		人	3.250	
モミガラ		m ³	61.100	
暗渠排水工(小運搬)	50m以下、モミガラ	m ³	61.100	算出数量:110.000 m ³
*不整地運搬車	機械器具規格:2.0t級	供用日	1.550	
*普通作業員		人	1.540	

積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
*軽油	パトロール給油	L	14.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
・・整地工	補助暗渠			
・・・整地工	補助暗渠	ha	5.140	算出数量:1.000 ha
整地工	ブルドーザ 3.0t級	時間	12.840	算出数量:1.000 時間
*ブルドーザ [普通]	機械器具規格:3.0t級	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	4.400	
*運転手(特殊)		人	0.200	
・・産業廃棄物処理				
・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.500	算出数量:1.000 ton
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:21.0km 以下, 路面条件:良好	空m3	2.850	
中間処理料金(固定式)	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
技術管理費				
・共通仮設(積上げ)				
・・技術管理費				
・・・現場透水試験		式	1.000	算出数量:1.000 式
現場透水試験	オーガ式,	回	1.000	