

岩手県農業研究センター渇水対策用水ポンプ設置工事 設計書

区 分	規格・形状	数量	単位
1 資材費			
(1) ポンプ	80KRBN42.2-51	1	台
(2) 付属品		1	台
吊チェーン	SUS304 9mm (2テン)	1	式
直チェーン	SUS304 9mm	1	m
シャックル	SUS304	3	個
カムアームカップリング継手	アダプタ65A (異径媒介含む)	1	個
(3) ポンプ制御盤	ZE2-2.2ERS 三相200V	1	台
(4) 水位計	RF-5 スナッフフロート30M	2	台
資材費 計			
2 電源工事			
厚鋼電線管 溶融亜鉛めっき	ZGP 36mm	3	本
電線管付属品		1	式
金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	3	m
電線管付属品		1	式
エントランスキャップ	ZGP 36mm (厚鋼用)	2	個
ステンレス製プルボックス (防水)	300×300×200mm	1	個
ビニル絶縁電線	IV 2.0	5	m
屋外用ビニル絶縁電線 (材料費)	DVR22° -3C	165	m
屋外用ビニル絶縁電線 (労務費)	DVR22° -3C	4	径間
トリプレックス形電力ケーブル	CV-T 14°	16	m
開閉器盤 (防水型キャビネット) コン柱用金具共	MCB60AF30AT	1	面
コンクリート柱 根かせ共		5	本
支線		5	箇所
DVグリップ	22sq	8	個
接地工事	D種接地	1	箇所
高所作業車		1	式
建柱車		1	式
雑材消耗品		1	式
労務費		1	式
電源工事 計			
諸経費			
共通仮設費		1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式
諸経費 小計			
計			
消費税			
合計			