

年 度 令和8年度

施 設 名 稲庭高原風力発電所

業 務 名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託

業務場所 二戸市浄法寺町山内地内

## 入札時（見積）積算参考資料

（注） この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資する一資料であり  
請負契約上は、拘束力を生じるものではありません。

				課長	総括主査	設計	精算

令和 8年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 稲庭高原風力発電所

工 事 名 稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託

施工箇所名 二戸市浄法寺町山内地内

円也

令和 8年12月11日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	除草工	800	㎡	工種区分 道路維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 二戸 単価使用年月 2026年 2月 歩掛適用年月 2026年 2月	
	冬季対策施設工	1	式		
	仮設保護工	1	式		

工事番号：2026-9002-0011-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
除草工		式		1			
施設除草工		式		1			
除草		m2		800			
冬期対策施設工		式		1			
冬季安全施設解除工		式		1			
竹竿撤去		本		120			
木杭等抜取り	杭長:1.0m, 根入深:0.5m以上, 土質区分:普通	本		48			
牧柵支柱設置	根入深:0.5m以上, 土質区分:普通	本		22			
車止め設置	駐車場、風車管理用道路	本		22			
有刺鉄線設置	種別:#14, 段数:4段, 結束:線止金具, 支柱間隔:2m	m		492			

工事番号：2026-9002-0011-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
雪囲い撤去	囲いの種別:単管,合板	m2		28			
雪囲い撤去	囲いの種別:木板、発電所建屋窓	式		1			
破損竹竿等処分		式		1			
支給品資材運搬	区間:雪上車格納庫～現地	式		1			
冬季安全施設工		式		1			
竹竿設置	竹竿材料の計上:無し(支給品)	本		108			
竹竿設置	竹竿材料の計上:有り(購入品)	本		12			
木杭等打込み	杭長:1.0m,根入深:0.5m以上,土質区分:普通	本		48			
牧柵支柱撤去	根入深:0.5m以上,土質区分:普通	本		22			
車止め撤去		本		22			
有刺鉄線撤去	種別:#14,段数:4段,結束:線止金具,支柱間隔:2m	m		492			

工事番号：2026-9002-0011-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
雪囲い設置	囲いの種別:単管,合板	m2		28			
雪囲い設置	囲いの種別:木板、発電所建屋窓	式		1			
支給品資材運搬	区間:雪上車格納庫～現地	式		1			
仮設保護工		式		1			
安全施設工		式		1			
バリケード設置・撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事番号：2026-9002-0011-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			