

県南施設管理所ほか
消防用設備等点検業務委託

特記仕様書

令和8年度
岩手県企業局

1 委託業務の概要

消防法第十七条の三の三の規定に基づき、消防用設備等について、外観点検及び機能点検、総合点検を実施するものである。

2 委託件名

県南施設管理所ほか 消防用設備等点検業務委託

3 委託期間

契約締結の翌日 から 令和9年3月12日 まで

4 委託場所（施設名称）

北上市北工業団地地内ほか

- | | |
|----------------------------|----------------|
| (1) 胆沢第二発電所・若柳堰堤・胆沢第四発電所 | 奥州市胆沢若柳 地内 |
| (2) 仙人発電所・仙風荘 | 北上市和賀町仙人 地内 |
| (3) 入畑発電所 | 北上市和賀町岩崎新田 地内 |
| (4) 県南施設管理所（第三浄水場）（増築部分含む） | 北上市北工業団地 地内 |
| (5) 第二浄水場 | 北上市相去町谷木 地内 |
| (6) 北上ろ過施設 | 北上市北工業団地 地内 |
| (7) 金ヶ崎ろ過施設（第一期・第二期） | 胆沢郡金ヶ崎町西根森山 地内 |
| (8) 新北上浄水場 | 北上市二子町坊館 地内 |

5 業務内容

(1) 以下の消防用設備等の機器点検及び総合点検を実施するもの。

ア 機器点検

(ア) 消火栓設備

- a 加圧送水装置
- b 制御盤
- c 消火栓
- d 起動用スイッチ
- e 表示灯
- f 音響装置
- g 表示盤
- h 水源
- i 呼水装置

(イ) 消火器具

- a 設置状況
 - ・設置場所
 - ・設置間隔
 - ・適応性
- b 表示および標識
- c 消火器の外形
 - ・本体容器
 - ・安全栓の封
 - ・安全栓
 - ・使用済みの表示装置
 - ・押し金具及びレバー等
 - ・キャップ
 - ・ホース
 - ・ノズル、ホーン及びノズル栓
 - ・指示圧力計（蓄圧式のみ）
- d 消火器の内部及び機能（必要に応じて行うこと。実施後は消火器更新すること。）

- ・本体容器及び内筒等（本体容器）
 - ・消火薬剤（性状、消火薬剤量）
 - ・加圧用ガス容器
 - ・カッター及び押し金具
 - ・ホース
 - ・指示圧力計（蓄圧式のみ）
 - ・使用済みの表示装置
 - ・安全弁及び減圧孔（排圧栓を含む。）
 - ・粉上り防止用封板
 - ・パッキン
 - ・サイホン管及びガス導入管
 - ・放射能力
- (ウ) 自動火災報知設備
- a 予備電源及び非常電源（内蔵型）
 - ・外形
 - ・表示
 - ・端子電圧
 - ・切替装置
 - ・充電装置
 - ・結線接続
 - b 受信機
 - ・周囲の状況
 - ・外形
 - ・表示
 - ・警戒区域の表示装置
 - ・電圧計
 - ・スイッチ類
 - ・ヒューズ類
 - ・継電器
 - ・表示灯
 - ・通話装置
 - ・結線接続
 - ・接地
 - ・附属装置
 - ・火災表示等（蓄積式）
 - ・回路導通
 - ・予備品等
 - c 副受信機
 - d 感知器
 - ・外形
 - ・警戒状況（未警戒部分、感知区域、適応性、機能障害）
 - ・熱感知器（スポット型）
 - ・煙感知器（スポット型）
 - ・熱感知器（スポット型・試験機能付）
 - ・煙感知器（スポット型・試験機能付）
 - e 発信機
 - ・周囲の状況
 - ・外形
 - ・表示
 - ・押しボタン及び送受話器
 - ・表示灯

- f 音響装置
 - ・外形
 - ・取付状態
 - ・音圧等
 - ・鳴動方式
- g 蓄積機能
- (エ) 非常警報器具及び設備
 - a 非常電源（内蔵型）
 - ・外形
 - ・表示
 - ・端子電圧
 - ・切替装置
 - ・充電装置
 - ・結線接続
 - b 非常ベル及び自動式サイレン
 - ・起動装置（周囲の状況、外形、表示、機能）
 - ・操作部及び複合装置（外形、表示、電圧計、スイッチ類、ヒューズ類、継電器、表示灯、結線接続、予備品等）
 - ・ベル及びサイレン（外形、取付状態、音圧等、鳴動方式）
 - ・表示灯
- (オ) 誘導灯及び誘導標識
 - a 誘導灯
 - ・外箱及び表示面（種類、視認障害等、外形、表示）
 - ・非常電源（内蔵型）（外形、表示、機能）
 - ・光源
 - ・点検スイッチ
 - ・ヒューズ類
 - ・結線接続
 - b 誘導標識
 - ・外形
 - ・視認障害等
 - ・採光又は照明
- (カ) 避難器具
 - a 周囲の状況
 - ・設置場所
 - ・操作面積等
 - ・降下空間
 - ・避難空地
 - b 標識
 - c 器具本体（緩降機）
 - ・調速機（外形、機能）
 - ・調速機の連結部
 - ・ロープ
 - ・着用具
 - ・ロープと着用具の繋結部
 - d 取付具及び支持部
 - ・取付具
 - ・可動部
 - ・支持部

イ 総合点検

(ア) 自動火災報知設備

- ・同時作動
- ・煙感知器等の感度
- ・地区音響装置の音圧
- ・総合作動

(イ) 非常警報器具及び設備（仙風荘のみ）

- ・音響装置及びスピーカーの音圧
- ・総合作動

(ウ) 配線

- ・専用回路
- ・開閉器及び遮断器
- ・絶縁抵抗（自動火災報知設備（分電盤～受信機の電源回路、受信機～感知器の感知器回路）、非常警報設備、誘導灯）
- ・耐熱保護

※ 自動火災報知設備 感知器回路の絶縁抵抗測定は 25V レンジ等のある弱電用の絶縁抵抗計の使用を可とする。

(エ) 避難器具

- ・器具の取付け等
- ・降下
- ・格納

(2) その他消防法第十七条の三の三の規定に基づく報告（3年に1回）及び届出等

所轄消防署への報告は、前回令和8年2月報告のため、今年度は非該当。

また、消防設備の数量及び配置については別紙1「各施設消防設備数量一覧」、別紙2-1・2-2・2-3「消火器配置一覧表」、別紙2-4・2-5「自動火災報知器、誘導灯および誘導標識配置一覧表」および別添図面参照。

(3) 県南施設管理所の消防訓練時に職員を派遣して、指導、協力すること。実施日及び内容については、担当者と協議のうえ決定するものとする。

6 点検・報告時期

各施設における点検・報告の時期については、おおむね以下のとおりとするが、詳細については担当者と協議のうえ決定するものとする。

| | 実施時期 |
|--------------|-------|
| 機器点検 | 7月 |
| 機器点検及び総合点検 | 1月 |
| その他消防法に基づく報告 | 必要の都度 |

7 業務上の留意事項

(1) 本業務は、消防設備士又は消防設備点検資格者が実施するものとする。

なお、点検資格者であることが証明できる書類を予め発注者に提出するものとする。

また、資格者に変更があったときにも同様とする。

(2) 発注者は、必要に応じて現場責任者及び点検作業員（以下「作業員等」）の身分証明書又は資格証明書（以下「証明書等」）の提示を求めることができるものとし、作業員等は、この求めがあった場合は、直ちに証明書等を提示するものとする。

(3) 受注者は、作業日の2週間前までに業務計画書及び安全計画書を提出し承諾を得なければならない。

(4) 業務の実施に当たっては、発注者が指定する担当職員の立会いのもと行うものとする。

(5) 消防用設備等の点検を行ったときは、その都度、消防用設備等点検済表示ラベルを貼付するも

のとする。

- (6) 受注者は点検業務終了後、その都度、速やかに点検対象施設全ての点検内容及び結果、意見等を一頁程度にまとめた点検結果の概要（様式任意）を発注者へ提出するものとする。
- (7) 受注者は消防用設備等点検報告書を2部作成し、発注者へ提出するものとする。なお、点検した機器が分かる様に一覧表等を作成し添付すること。また、点検の結果、異常を認めた設備は写真を撮影し、報告すること。

8 部品交換等

- (1) 受注者は施設設備の部品交換が必要と判断された場合は、その数、仕様をまとめ速やかに発注者へ報告するものとする。
- (2) 部品交換が必要となった際、交換作業は受注者が行うものとする（契約変更又は別途契約にて対応）。

9 提出書類

受注者は別紙3に示す書類を速やかに提出すること。

10 その他

- (1) 点検作業に必要な測定機器、用具等は受注者の責任において準備、使用するものとする。
※胆沢第二発電所及び入畑発電所の発電機室にある煙感知器は天井に設置されており、地面からの高さが約10メートルあるため、対応した用具を準備すること。用具を準備できない場合は、当局で天井クレーンを操作し、クレーン上から点検を行う必要があるため、打合せ等協議すること。
- (2) 設備に不具合が発見されたときは速やかに担当職員に報告し、対応を協議するものとする。
- (3) 本業務仕様書について疑義が生じた場合、または本業務仕様書に定めがない事項については、双方協議により定めるものとする。

<参考>

所管の消防署への報告（3年に1回）状況は以下のとおり。
なお、官公署等への報告時に発生する費用は委託費に含むものとする。

| 施設名、所轄消防署 | 消防署報告状況（受付日） |
|--|--|
| 胆沢第二発電所・若柳堰堤・胆沢第四発電所 所轄消防署:奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部水沢消防署 | 令和8年 2月 27日 |
| 仙人発電所・仙風荘 入畑発電所 所轄消防署:北上地区消防組合北上消防署 | 令和8年 2月 25日 令和8年 2月 25日 |
| 県南施設管理所（第三浄水場） 第二浄水場 北上ろ過施設 新北上浄水場 所轄消防署:北上地区消防組合北上消防署 | 令和8年 2月 25日 令和8年 2月 25日 令和8年 2月 25日 令和8年 2月 25日 |
| 金ヶ崎ろ過施設（第一期・第二期） 所轄消防署:奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部水沢消防署 | 令和8年 2月 26日 |

注意事項:

書類の様式は、消防法に定められた規定に基づき、書類は各2部作成するものとする。
副本を発注者に提出するものとする。

別紙1 各施設消防設備数量一覧

| | | | 胆沢第二 発電所 | 若柳堰堤 | 仙人発電所 | 仙鳳荘 | 入畑発電所 | 胆沢第四 発電所 | 県南(地産部・ 修理工場) | 県南施設管理所 (第三) | 第二浄水場 | 北上ろ過 | 金ヶ崎ろ過 | 新北上 | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|------|-------|-----|-------|-------------|------------------|-----------------|-------|------|-------|-----|----|
| 消 火 器 | 粉末消火器 | 加圧式 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | |
| | | 蓄圧式 | 14 | 4 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 20 | 12 | 4 | 15 | 38 | |
| | | 計 | 15 | 5 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 14 | 4 | 19 | 38 | |
| 消 火 栓 設 備 | 加圧送水装置 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 制御盤 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 消火栓 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | 起動用スイッチ | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | 表示灯 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | 音響装置 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | 表示盤 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 水源 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 呼水装置 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 自 動 火 災 報 知 設 備 | 受信機P型1級 | 19回線以下 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | | 20～29回線 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 受信機P型2級 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| | 副受信機 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 差動式 スポット型熱感知器 | | | 2 | 5 | 13 | | 2 | 2 | 2 | 43 | 24 | | 30 | |
| | 定温式 スポット型熱感知器 | | | 4 | 1 | 3 | | 5 | | 4 | 18 | 2 | | 12 | |
| | 定温式スポット型 熱感知器(試験機能付) | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| | 定温式 スポット型熱感知器(防爆型) | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 光電式分離型煙感知器 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 煙感知器 | | 50個以下 | 14 | | 19 | | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | | 1 | |
| | 煙感知器(試験機能付) | | 50個以下 | | | | | | | | | | | 97 | |
| | | | 51～100個 | | | | | | | | | | | 8 | |
| | | | 101個以上 | | | | | | | | | | | | |
| | P型1級発信器 | | | 3 | | | | 4 | | 3 | 3 | 2 | | 3 | 10 |
| | P型2級発信器 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 音響装置 | | | 3 | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 10 | |
| 常用電源 | | 交流電源 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 予備電源 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 非 常 置 報 警 装 備 | 起動装置 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 音響装置 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 表示灯 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 設 備 灯 | 誘導灯 | | 15 | | | | 11 | 2 | 7 | 25 | 9 | 1 | 8 | 48 | |
| | 誘導標識 | | | | 15 | 7 | | 1 | | | | | 3 | | |
| 器 遊 具 雜 | 縦降機 | | 地上階数3以下 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 配 線 | 絶縁抵抗及び配線点検 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

別紙2-1 消火器配置一覧表（電気）

| 施設名 | 記号 | 設置場所 | | 種別 | 能力単位 | 製造者名 | 型式 | 型式番号 (消第) | 製造年 | 製造番号 | 使用期限 | 機能点検 年月 |
|----------------|-------|------|-------------------|------------|--------------|----------|-------------|--------------|------|----------|------|------------|
| | | 階 | | | | | | | | | | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-1 | 1 F | 事務室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819309K | 2032 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-2 | 1 F | 配電盤室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 604797 | 2033 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-3 | B 1 | 階段（キュービクル室前） | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025438 | 2033 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-4 | B 1 | キュービクル室（所内100V盤側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930627K | 2034 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-5 | B 1 | キュービクル室（所内変圧器盤側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567878 | 2035 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-6 | B 2 | 階段（発電機室前） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 568134 | 2035 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-7 | B 2 | 発電機室（入口側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816210K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-8 | B 2 | 発電機室（奥側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 922253 | 2034 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-9 | B 3 | 階段（ゲート室前） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816212K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-10 | B 3 | 水車室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816223K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-11 | B 4 | バルブ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816224K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-15 | 屋外 | 車庫（側面入口側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816219K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-16 | 屋外 | 車庫（側面入口反対側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816231K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-17 | 屋外 | 油庫 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816233K | 2027 | |
| 胆沢第二発電所 | 胆二-18 | 屋外 | バルブ操作室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10Z | 29-7 | 2023 | 0741170K | 2033 | |
| 若柳堰堤 | 若柳-1 | 1 F | 倉庫 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819302 | 2032 | |
| 若柳堰堤 | 若柳-2 | 1 F | 廊下 | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025538 | 2033 | |
| 若柳堰堤 | 若柳-3 | 2 F | 監視室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930593K | 2034 | |
| 若柳堰堤 | 若柳-4 | 2 F | 給湯室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921112 | 2034 | |
| 若柳堰堤 | 若柳-5 | 屋外 | 予備発電機室前 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 605365 | 2033 | |
| 仙人発電所 | 仙人-1 | 2 F | 事務室 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 035374K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-2 | 2 F | 事務室前廊下 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 035369K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-3 | 1 F | 配電盤室 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2022 | 053479K | 2032 | |
| 仙人発電所 | 仙人-4 | 1 F | 配電盤室前廊下 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2022 | 053476K | 2032 | |
| 仙人発電所 | 仙人-5 | 1 F | キュービクル室（1号機側） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 006388K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-6 | 1 F | キュービクル室（3号機側） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 006383K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-7 | B 1 | ケーブル処理室 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 072954K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-8 | B 1 | 発電機室階段 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2025 | 044957K | 2035 | |
| 仙人発電所 | 仙人-9 | B 2 | 発電機室（1,2号発電機間） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2025 | 044960K | 2035 | |
| 仙人発電所 | 仙人-10 | B 2 | 発電機室（1号機圧油装置） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025317K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-11 | B 2 | 発電機室（3号機圧油装置） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025318K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-12 | B 3 | 水車室階段 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025313K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-13 | B 3 | 水車室（3号機側） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025312K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-14 | B 3 | 水車室（1,2号機間、2号機側） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025304K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-15 | B 3 | 水車室（1,2号機間、1号機側） | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025305K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-16 | 屋外 | 油庫 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 035368K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-17 | 屋外 | 車庫 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2024 | 072953K | 2034 | |
| 仙人発電所 | 仙人-18 | 屋外 | 予備品倉庫 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2025 | 044961K | 2035 | |
| 仙人発電所 | 仙人-19 | 屋外 | 雑品倉庫 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32-1 | 2025 | 043971K | 2035 | |
| 仙人発電所 | 仙人-20 | 屋外 | 修理工場 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025300K | 2027 | |
| 仙人発電所 | 仙人-21 | 屋外 | 除雪機格納庫 | 蓄圧式/粉末/20型 | A-5, B-12, C | モリタ宮田工業 | MEA20A | 26-32 | 2017 | 025301K | 2027 | |
| 仙風荘 | 仙風-1 | 1 F | ロビー | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819308K | 2032 | |
| 仙風荘 | 仙風-2 | 1 F | ポイラー室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930634K | 2034 | |
| 仙風荘 | 仙風-3 | 1 F | 管理人室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 604794 | 2033 | |
| 仙風荘 | 仙風-4 | 2 F | 廊下北側 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921180 | 2034 | |
| 仙風荘 | 仙風-5 | 2 F | 廊下南側 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567885 | 2035 | |
| 入畑発電所 | 入畑-0 | 2 F | 休憩室兼資料収納室 | 蓄圧式/粉末/6型 | A-2, B-3, C | モリタ宮田工業 | MEA6B | 2024-4 | 2025 | 003095S | 2035 | |
| 入畑発電所 | 入畑-1 | 2 F | 配電盤室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930633K | 2034 | |
| 入畑発電所 | 入畑-2 | 1 F | キュービクル室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0717718K | 2032 | |
| 入畑発電所 | 入畑-3 | 1 F | 発電機室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 605364 | 2033 | |
| 入畑発電所 | 入畑-4 | 1 F | 変圧器室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 1341407K | 2032 | |
| 入畑発電所 | 入畑-5 | B 1 | 水車室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 077811 | 2034 | |
| 入畑発電所 | 入畑-6 | B 2 | バルブ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921143 | 2034 | |
| 胆沢第四発電所 | 四-1 | 1 F | 配電盤室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0885844K | 2034 | |
| 胆沢第四発電所 | 四-2 | B 1 | 水車発電機室（階段側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0949884K | 2032 | |
| 胆沢第四発電所 | 四-3 | B 1 | 水車発電機室（反対側） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0949902K | 2032 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-増1 | 1 F | エレベーターホール（増築） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 922216 | 2034 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-増2 | 1 F | 車庫（増築） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921163 | 2034 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-増3 | 2 F | 事務室（増築） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816217K | 2027 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-増4 | 3 F | 会議室（増築） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10A | 28-5 | 2017 | 816216K | 2027 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-増5 | 屋外 | 車庫（増築） | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2023 | 502983 | 2033 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-23 | 2 F | 修理工場 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344348 | 2027 | |
| 県南施設管理所（第三分水庫） | 県南-24 | 1 F | 修理工場 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344343 | 2027 | |

別紙2-2 消火器配置一覧表 (工水)

| 施設名 | 記号 | 設置場所 | | | 種別 | 能力単位 | 製造者名 | 型式 | 型式番号 (消第) | 製造年 | 製造番号 | 使用期限 | 機能点検 年月 |
|--------------------------|-------|--------|-----|--------------------|------------|-------------|----------|-------------|--------------|------|----------|------|------------|
| | | 棟 | 階 | 部屋 | | | | | | | | | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-1 | 事務所 | 塔屋 | 階段 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344321 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-2 | 事務所 | 2 F | 事務室 (入口) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344332 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-3 | 事務所 | 2 F | 事務室 (中央柱) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344320 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-4 | 事務所 | 2 F | 事務室 (水質試験室前) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344346 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-5 | 事務所 | 2 F | 女子更衣室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344358 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-6 | 事務所 | 2 F | 廊下 (事務室前) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 872424 | 2035 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-7 | 事務所 | 2 F | 廊下 (女子更衣室前) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567871 | 2035 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-8 | 事務所 | 1 F | 電気室 (入口) | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025368 | 2033 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-9 | 事務所 | 1 F | 電気室 (倉庫側) | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025540 | 2033 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-10 | 事務所 | 1 F | 電気室 (中央柱) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0886301K | 2034 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-11 | 事務所 | 1 F | 薬品注入室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344324 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-12 | 事務所 | 1 F | 玄関ホール | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819303K | 2032 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-13 | 事務所 | B1 | 配水ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0886303K | 2034 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-14 | 事務所 | 屋外 | オイル地下タンク (北側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 604792 | 2033 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-15 | 事務所 | 屋外 | オイル地下タンク (南側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 604747 | 2033 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-17 | 沈澱池棟 | B1 | 沈澱池棟 (B1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567872 | 2035 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-18 | 沈澱池棟 | B2 | 沈澱池棟 (B2) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344352 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-19 | 濃縮槽棟 | 2 F | 濃縮槽棟 (2F) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344345 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-20 | 濃縮槽棟 | 1 F | 濃縮槽棟 (階段) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344327 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-21 | 加圧脱水機棟 | 2 F | 加圧脱水機棟 (2F) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344330 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-22 | 加圧脱水機棟 | 1 F | 加圧脱水機棟 (1F) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344356 | 2027 | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-23 | 修理工場 | 2 F | 修理工場 (2F) | | | | | | | | | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-24 | 修理工場 | 1 F | 修理工場 (1F) | | | | | | | | | |
| 消火器配置一覧(電気) (別紙2-1) に移動。 | | | | | | | | | | | | | |
| 県南施設管理所(第三浄水場) | 県南-25 | 取水棟 | 1 F | 取水棟 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344347 | 2027 | |
| 第二浄水場 | 第二-1 | 管理棟 | 1 F | 電気室 (吹抜側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819297K | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-2 | 管理棟 | 1 F | 電気室 (監視室側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 605370 | 2033 | |
| 第二浄水場 | 第二-3 | 管理棟 | 1 F | 薬注室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930630K | 2034 | |
| 第二浄水場 | 第二-4 | 管理棟 | 1 F | 監視室 (北側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 537934 | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-5 | 管理棟 | 1 F | 監視室 (南側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 537946 | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-6 | 管理棟 | 1 F | 事務室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 922224 | 2034 | |
| 第二浄水場 | 第二-7 | 管理棟 | 1 F | 廊下 (薬注室前) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819298K | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-8 | 管理棟 | 1 F | 廊下 (電気室前) | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025539 | 2033 | |
| 第二浄水場 | 第二-9 | 管理棟 | B1 | 配水ポンプ室 (螺旋階段脇) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 837942 | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-10 | 管理棟 | B1 | 配水ポンプ室 (階段脇) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 537930 | 2032 | |
| 第二浄水場 | 第二-11 | 汚泥処理棟 | 1 F | 補機室 | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025522 | 2033 | |
| 第二浄水場 | 第二-12 | 汚泥処理棟 | 1 F | ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930614K | 2034 | |
| 第二浄水場 | 第二-13 | 汚泥処理棟 | 2 F | 脱水機室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567868 | 2035 | |
| 第二浄水場 | 第二-14 | 汚泥処理棟 | 2 F | 濃縮槽 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921189 | 2034 | |
| 北上ろ過 | 北ろ-1 | ろ過室棟 | 1 F | 電気室棟 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344349 | 2027 | |
| 北上ろ過 | 北ろ-2 | ろ過棟 | 1 F | ろ過棟 (1F 西側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344319 | 2027 | |
| 北上ろ過 | 北ろ-3 | ろ過棟 | 1 F | ろ過棟 (1F 東側) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344342 | 2027 | |
| 北上ろ過 | 北ろ-4 | ろ過棟 | B1 | ろ過棟 (B1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | ヤマトプロテック | YA-10NX | 27-59-1 | 2017 | V344350 | 2027 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-1 | 管理棟 | 2 F | 監視室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819296K | 2032 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-2 | 管理棟 | 2 F | 受変電室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930632K | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-3 | 管理棟 | 1 F | ろ過処理設備室 | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025286 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-4 | 管理棟 | 1 F | ろ過処理室入口 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 605326 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-5 | 管理棟 | B1 | ポンプ室管廊 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 922924 | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-6 | 脱水機室棟 | 1 F | 脱水機室棟 (入口) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2022 | 0819301K | 2032 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-7 | 脱水機室棟 | 1 F | 脱水機室棟 (階段脇) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2023 | 604788 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(一期) | 金一-8 | 脱水機室棟 | 1 F | 脱水機室棟 (汚泥処理設備操作壁脇) | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025537 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-1 | 管理棟 | 1 F | 薬品注入室 | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025390 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-2 | 管理棟 | 1 F | 倉庫 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0935117K | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-3 | 管理棟 | 2 F | 制御盤室前 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 922328 | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-4 | 管理棟 | 2 F | 受配電室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567884 | 2035 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-5 | 管理棟 | 2 F | 湯沸室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 68133 | 2035 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-6 | ろ過器棟 | 1 F | ろ過器室 (入口) | 加圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEAC10 | 22-1 | 2023 | 0025370 | 2033 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-7 | ろ過器棟 | 1 F | ろ過器室 (中央) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0935120K | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-8 | ろ過器棟 | 1 F | ろ過器室 (奥) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921153 | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-9 | ろ過器棟 | B1 | ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2025 | 567888 | 2035 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-10 | 濃縮棟 | 1 F | 濃縮棟 (1F) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | モリタ宮田工業 | MEA10B | 29-7 | 2024 | 0930631K | 2034 | |
| 金ヶ崎ろ過(二期) | 金二-11 | 濃縮棟 | 2 F | 濃縮棟 (2F) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3, B-7, C | 能美防災 | MEDJ010A-10 | 29-1 | 2024 | 921160 | 2034 | |

別紙2-3 消火器配置一覧表（新北上浄水場）

| 施設名 | 記号 | 設置場所 | | | 種別 | 能力単位 | 製造者名 | 型式 | 型式番号 (消第) | 製造年 | 製造番号 | 使用期限 | 機能点検 年月 |
|--------|-------|---------|-----|---------|------------|-----------|------------|---------|--------------|------|--------|------|------------|
| | | 棟 | 階 | 部屋 | | | | | | | | | |
| 新北上浄水場 | 新北-1 | 管理棟 | B1 | 配水ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762255 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-2 | 管理棟 | B1 | 配水ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762267 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-3 | 管理棟 | 1F | 換気機械室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762249 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-4 | 管理棟 | 1F | 電気室(1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762237 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-5 | 管理棟 | 1F | 電気室(1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762250 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-6 | 管理棟 | 1F | 電気室(1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762238 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-7 | 管理棟 | 1F | 電気室(2) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762275 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-8 | 管理棟 | 1F | 電気室(2) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762239 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-9 | 管理棟 | 1F | 電気室(2) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762242 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-10 | 管理棟 | 1F | 前室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762262 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-11 | 管理棟 | 1F | 薬品注入室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762274 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-12 | 管理棟 | 2F | 廊下(1) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762263 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-13 | 管理棟 | 2F | 電気室(3) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762236 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-14 | 管理棟 | 2F | 電気室(3) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762231 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-15 | 管理棟 | 2F | 電気室(4) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762243 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-16 | 管理棟 | 2F | 電気室(4) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762230 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-17 | 管理棟 | 2F | 電気室(4) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762248 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-18 | 管理棟 | RF | 階段室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762251 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-19 | 脱水機棟 | 1F | 補機室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762261 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-20 | 脱水機棟 | 1F | ケーキヤード | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762273 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-21 | 脱水機棟 | 2F | 脱水機室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762260 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-22 | 脱水機棟 | 2F | 脱水機室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 762272 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-23 | 脱水機棟 | 2F | 監視・電気室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 234967 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-24 | 取水ポンプ棟 | 1F | 階段室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 955923 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-25 | 取水ポンプ棟 | 2F | 電気室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 955992 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-26 | 取水ポンプ棟 | 2F | 電気室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 955990 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-27 | 取水ポンプ棟 | 2F | 電気室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 955991 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-28 | 着水井混和池 | 1F | 配管室(北) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 460835 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-29 | 着水井混和池 | 1F | 配管室(南) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 460716 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-30 | 高速凝集沈殿池 | 中部 | 配管室(西) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642598 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-31 | 高速凝集沈殿池 | 中部 | 配管室(中) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642612 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-32 | 高速凝集沈殿池 | 中部 | 配管室(東) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642419 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-33 | 排泥池 | B2F | 排泥池ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642580 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-34 | 排泥池 | B1F | 流入配管室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642582 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-35 | 上澄水槽 | B1F | 濃縮槽ポンプ室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642576 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-36 | 上澄水槽 | 1F | 流入配管室 | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | (株)初田製作所 | PEP-10N | 29-1 | 2022 | 642258 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-37 | 管理棟 | 1F | 電気室(2) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 290101 | 2032 | |
| 新北上浄水場 | 新北-38 | 管理棟 | 2F | 電気室(3) | 蓄圧式/粉末/10型 | A-3,B-7,C | ヤマプロテック(株) | YA-10NX | 27-60-1 | 2022 | 290113 | 2032 | |

別紙2-4 自動火災報知器、誘導灯及び誘導標識配置一覧表

| 設置場所 | 防災設備 | 消火器 | | 報自動火災 | | | | | | | | | | 装置非常警報 | | | 設備誘導灯 | | 避難器具 | | |
|-----------|------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------------|------------------|-----------|------|---------|---------|------|--------|------|------|-------|-----|------|------|-----|
| | | 粉末消火器 | 受信機P型1級 | | 受信機P型2級 | 差動式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器 | 定温式スポット型感知器(防爆型) | 光電式分離型感知器 | 煙感知器 | P型1級発信器 | P型2級発信器 | 音響装置 | 常用電源 | 予備電源 | 起動装置 | 音響装置 | 表示灯 | 誘導灯 | 誘導標識 | 緩降機 |
| | | | 加圧式・書圧式 | 19回線以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胆沢第二発電所 | 1 F 事務室等 | 2 | 1 | | 2 | 4 | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| | B 1 キュービクル室等 | 3 | | | | | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | | |
| | B 2-1 ケーブル処理室等 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | |
| | B 2-2 発電機室等 | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | | |
| | B 3 水車室 | 2 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 2 | | |
| | B 4 バルブ室 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 2 | | |
| | 屋外 車庫、油庫 | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | (R6~追加) バルブ操作室 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 小計 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 若柳堰堤 | 2 F | 2 | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 1 F | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋外 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙人発電所 | 2 F 事務室等 | 2 | | | 7 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 1 F 配電盤、キュービクル室等 | 4 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| | B 1 ケーブル室 | 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | B 2 発電機室 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | B 3 水車室 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 屋外 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 仙風荘 | 2 F | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 1 F | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| | 小計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | 7 |
| 入畑発電所 | 2 F 配電盤室、休憩室 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 1 F 発電機室 | 1 | 1 | | | | | | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 1 F キュービクル、変圧器室 | 2 | | | 1 | | | | 6 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | B 1 水車室 | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | B 2 バルブ室 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 小計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 胆沢第四発電所 | 1 F 配電盤室 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| | B 1 水車発電機室 | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 小計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 県南増築棟(電気) | 1 F 増築棟車庫含む | 3 | | | 1 | 4 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 2 F | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 3 F ELV含む | 1 | | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 小計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 修理工場 | 1 F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

提出書類

| 分類 | 項目 | 部数 | 備考 |
|-----|----------------------------|----|---------------------------|
| 契約後 | 業務工程表 | 1 | 契約締結後 5 日以内。 |
| | 主任技術者通知書 | 1 | 経歴書を添付のこと。契約締結後 5 日以内。 |
| | 点検作業従事者名簿 | 1 | 消防設備士免状の写しを添付のこと。 |
| 作業前 | 業務計画書 | 2 | 承諾事項、1 部返却用。作業日の 2 週間前まで。 |
| | 安全計画書 | 2 | 〃 |
| | | | |
| 作業中 | 作業日報 | 1 | 現地作業のみ、監督職員の指示による。 |
| | 打合せ議事録 | 2 | 打合せの都度。1 部返却用。 |
| | | | |
| 完了時 | 業務完了報告書 | 1 | |
| | 消防用設備等点検結果報告書 | 2 | 点検保守作業実施の都度提出。 |
| | 作業写真集 | 2 | 〃 |
| | 各発電所消防用設備一覧 | 2 | 設備に変更があった場合、その都度提出。 |
| その他 | 請求書 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 備考 | 提出書類は、指定のない限りすべて A 4 判とする。 | | |